

## गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

### १.१) महामंडळाची स्थापना :

गोदावरी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेले पाणी द्रुतगतीने उपयोगात आणून खोऱ्यातील पाटबंधारे प्रकल्प, लाभक्षेत्र विकास प्रकल्प, जल विद्युत व उर्जा निर्मिती योजना इत्यादींना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२३, दिनांक १७-०८-१९९८ अन्वये महामंडळाची स्थापना झाली व दिनांक १-१०-१९९८ पासून प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली.

### १.२) गोदावरी खोऱ्याची भौगोलिक माहिती :

गोदावरी नदी सहयाद्रीच्या घाटातून नाशिक जिल्हयातील त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावते. पुढे ती अहमदनगर, औरंगाबाद नांदेड जिल्हयातून वाहत आंध्र प्रदेशात जाते व राजमहेंद्रीजवळ बंगालच्या उपसागरास मिळते. या महामंडळाच्या हद्दीमध्ये उगमापासून ते राज्य सीमेपर्यंत मुख्य गोदावरी नदीची लांबी ७३२ कि.मी. आहे. जिल्हा निहाय भौगोलिक क्षेत्र खालील प्रमाणे आहे.

(क्षेत्र : चौ.कि.मी.)

अ. क्र.	जिल्हा	एकूण भौगोलिक क्षेत्र	गोदावरी खोऱ्यातील क्षेत्र	अन्य खोऱ्यातील क्षेत्र	अवर्षण प्रवण तालुके (गोदावरी खोऱ्यातील)/ एकूण तालुके
१	२	३	४	५	६
१	औरंगाबाद	१०१०८	९६४० (९५ %)	४६८ (तापी) (५ %)	वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, पैठण, खुलताबाद, औरंगाबाद (६)/९
२	जालना	७७१८	७७१८ (१०० %)	--	घनसांगवी, अंबड (अंशतः) (२)/८
३	परभणी	६५१५	६५१५ (१०० %)	--	(०)/९
४	हिंगोली	४५२६	४५२६ (१०० %)	--	(०)/५
५	नांदेड	१०५२८	१०५२८ (१०० %)	--	(०)/१६
६	बीड	१०६९४	९०८१ (८५ %)	१६१३ (कृष्णा) (१५ %)	बीड, पाटोदा, गेवराई, माजलगांव, धारूर, केज (अंशतः) (६)/११
७	लातूर	७१५७	७१५७ (१०० %)	--	अहमदपूर, चाकूर (२)/१०
८	उस्मानाबाद	७५६९	३०७५ (४१ %)	४४९४ (कृष्णा) (५९ %)	भूम (अंशतः), कळंब (अंशतः), उस्मानाबाद (अंशतः), (३)/८
९	अहमदनगर	१७०४८	१०८७८ (६४ %)	६१७० (कृष्णा) (३६ %)	पाथर्डी, अहमदनगर, पारनेर, शेवगांव, राहूरी, संगमनेर (अंशतः), कोपरगांव (अंशतः), श्रीरामपूर (अंशतः), नेवासा (अंशतः), अकोले (अंशतः) (१०)/१४
१०	नाशिक	१५५३१	१२८६२ (८२ %)	५५० (तापी) (४ %) १८९८ (दमणगंगापार) (१२ %) २२१ (उत्तर कोकण) (२%)	चांदवड, दिंडोरी (अंशतः), सिन्नर (अंशतः), येवला (अंशतः) निफाड (अंशतः), इगतपूरी (अंशतः), नाशिक (अंशतः), (७)/१५
<b>एकूण</b>		<b>९७३९४</b>	<b>८१९८० (८४%)</b>	<b>१५४१४ (१६%)</b>	<b>(३६) / १०५</b>

१)	महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र	३०७७१३
----	-------------------------------	--------

		चौ.कि.मी.
२)	गोदावरी खोऱ्याचे महाराष्ट्रातील भौगोलीक क्षेत्र (विदर्भ + मराठवाडा)	१५२८११ चौ.कि.मी.
३)	गोदावरी खोऱ्याचे महामंडळांतर्गत भौगोलीक क्षेत्र	८१९७९ चौ.कि.मी.
४)	गोदावरी खोऱ्याच्या महामंडळांतर्गत क्षेत्राची गोदावरी खोऱ्याची महाराष्ट्रातील क्षेत्राशी टक्केवारी	५३.६४ टक्के
५)	गोदावरी खोऱ्याचे महामंडळांतर्गत भौगोलिक क्षेत्राशी महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी (३/१ x १००)	२६.६४ टक्के

### १.३) खोऱ्याचे पाणलोट क्षेत्र व अनुज्ञेय पाणीवापर :

गोदावरी पाणीतंटा लवादाच्या निवाडयानुसार पाण्याची उपलब्धता व अनुज्ञेय पाणी वापर खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.	खोरे/उपखोरे	पाणलोट क्षेत्र (चौ.कि.मी.)	उपलब्ध पाणी (अ.घ.फु.)	लवादा नुसार अनुज्ञेय वापर (अ.घ.फु.)
१	उर्ध्व गोदावरी पैठण पर्यंत	२१७५६	२०६.७०	२०६.७०
२	गोदावरी निम्न स्रोत पैठण ते राज्य सीमे पर्यंत (उर्वरीत गोदावरी)	३१८९८	१५१.३०	१०२.००
३	पूर्णा खोरे सिध्देश्वर पर्यंत	७७७०	४५.५०	४५.५०
४	मांजरा निजामसागर पर्यंत	१०४७४	४४.७०	३०.००
५	सुवर्णा उप खोरे	८८०	४.००	१.५०
	<b>एकूण</b>	<b>७१८९८</b>	<b>४५२.२०</b>	<b>३८५.७०</b>

### १.४) महामंडळ स्थापनेपुर्वी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.	प्रकल्पाचा प्रकार	प्रकल्पांची संख्या	अद्यावत किंमत	मार्च-०९ अखेर खर्च	उर्वरीत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता जून ०८ अखेर
१	२	३	४	५	६	७	८
	<b>महामंडळ स्थापनेपुर्वी पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>						
	मोठे	९	५२८.१५	५२८.१५	०.००	४.१६	४.१६
	मध्यम	५८	२३०.९७	२३०.९७	०.००	१.२३	१.२३
	लघु	४९७	४५१३.६९	४५१३.६९	०.००	१.९०	१.९०
	<b>एकूण</b>	<b>५६४</b>	<b>५२७२.८१</b>	<b>५२७२.८१</b>	<b>०.०</b>	<b>७.२९</b>	<b>७.२९</b>

२) महामंडळ स्थापनेच्या वेळी प्रगती पथावर प्रकल्पांचा तपशील :

(रुपये कोटी)

विवरण	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पांची किंमत (दि.१-१०-९८ रोजी)	दि.१-१०-९८ अखेर प्रकल्पावर झालेला खर्च	दि.१-१०-९८ अखेर उर्वरीत किंमत
१	२	३	४	५
मोठे प्रकल्प	१३	४२२३.४३	१७१२.१५	२५११.२८
मध्यम प्रकल्प	१९	७१०.३७	२७९.२६	४३१.११
नुतनिकरण	७	१०७.९८	३४.९३	७३.०५
लघु पाटबंधारे प्रकल्प	३०६	१९९३.२७	१०९३.४६	८९९.८१
<b>एकूण</b>	<b>३४५</b>	<b>७०३५.०५</b>	<b>३११९.८०</b>	<b>३९१५.२५</b>

महामंडळ निर्मितीच्या वेळेस बांधकामाधीन प्रकल्पांची उर्वरीत किंमत रुपये ३९१५ कोटी (सन ९५-९६ च्या दरसुचीनुसार) होती. यातील रुपये १९५० कोटी शासनाकडून अंशदान मिळणे अपेक्षित असून उर्वरीत रक्कम कर्ज रोख्यांद्वारे उभारण्याचे प्रस्तावित होते. सध्या शासनस्तरावरून कर्ज रोखे उभारण्यात येत असून शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

३) महामंडळांतर्गत पूर्ण झालेल्या, बांधकामाधीन व भविष्यकालीन प्रकल्पांचा गोषवारा :

महामंडळांतर्गत पूर्ण झालेले, बांधकामाधीन व भविष्यकालीन प्रकल्पांबाबतची संक्षिप्त माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

(रक्कम रूपये- कोटी, सिंचन क्षमता : हेक्टर साठवण क्षमता दलघमी.)

अ. क्र.	प्रकल्पाचा प्रकार	प्रकल्पांची संख्या	अद्यावत किंमत	मार्च-०९ अखेर खर्च	उर्वरीत किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता जून ०८ अखेर	उर्वरीत सिंचन क्षमता	प्रकल्पीय पाणी साठा	निर्मित पाणी साठा	उर्वरीत पाणी साठा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>अ) पूर्ण झालेले प्रकल्प</b>											
<b>महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेले व सिंचन व्यवस्थापनेकडे हस्तांतरीत झालेले प्रकल्प</b>											
१)	मोठे	४	१३७८.३१	७२२.८६	६५४.४५	४१८८१	४१८८१	--	७९३.१३	७९३.१३	--
	मध्यम	६	१९१.९५	१९०.४८	१.४७	११९९९	११९९९	--	७८.२५	७८.२५	--
	लघु	१२३	७३१.०५	६३८.९५	९२.१०	६२१३८	६२१३८	--	३५८.६५	३५८.६५	--
	<b>एकूण</b>	<b>१२३</b>	<b>२३०१.३१</b>	<b>१५५२.२९</b>	<b>७४८.०२</b>	<b>११६०१८</b>	<b>११६०१८</b>	<b>--</b>	<b>११५०.०३</b>	<b>११५०.०३</b>	<b>--</b>
२)	<b>महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेले तथापि सिंचन व्यवस्थापनेकडे हस्तांतरीत व्हावयाचे प्रकल्प</b>										
	मोठे	१	१६५.६३	१४७.०२	१७.८५	३८१८	३८१८	--	--	--	--
	मध्यम	१	८९.३५	६५.५४	२३.८१	२४४५	२४४५	--	२१.८९	२१.८९	--
	लघु	६५	६७०.४१	५५३.६५	११६.७६	४४०७०	४४०७०	--	२३४.३२	२३४.३२	--
	<b>एकूण</b>	<b>६७</b>	<b>९२५.३९</b>	<b>७२६.४२</b>	<b>१५८.४२</b>	<b>५०३३३</b>	<b>५०३३३</b>	<b>--</b>	<b>२५६.२१</b>	<b>२५६.२१</b>	<b>--</b>
	<b>एकूण १ व २</b>	<b>२००</b>	<b>३२२६.७०</b>	<b>२३१८.५०</b>	<b>९०६.४४</b>	<b>१६६३५१</b>	<b>१६६३५१</b>	<b>--</b>	<b>१४०६.२४</b>	<b>१४०६.२४</b>	<b>--</b>
<b>ब) बांधकामाधीन प्रकल्प</b>											
	मोठे	१२	१४२६४.०५	४३६९.७८	९८९४.२७	५२३७५९	२१९९२९	३०३८३०	३४८८.४०	१८००.६७	१६८७.७३
	मध्यम	१२	१३८७.२०	७४८.६१	६३८.५९	४५५०६	२४४४६	२१०६०	३८९.०२	३४७.९७	४१.०५
	लघु	१८९	२०८७.२४	७६७.१०	१३२०.१४	९१४७२	१८४९१	७२९८१	६२४.८३	२१४.७२	४१०.११
	<b>एकूण</b>	<b>२१३</b>	<b>१७७३८.४९</b>	<b>५८८५.४९</b>	<b>११८५३</b>	<b>६६०७३७</b>	<b>२६२८६६</b>	<b>३९७८७१</b>	<b>४५०२.२५</b>	<b>२३६३.३६</b>	<b>२१३८.८९</b>
<b>क) भविष्यकालीन प्रकल्प</b>											
	मोठे	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	मध्यम	२	३३.५८	--	३३.५८	३००४	--	३००४	१५.५६	--	१५.५६
	लघु	२००	१७८९.०८	--	१७८९.०८	८८६८२	--	८८६८२	५६४.३७	--	५६४.३७
	<b>एकूण</b>	<b>२०२</b>	<b>१८२२.६६</b>	<b>--</b>	<b>१८२२.६६</b>	<b>९१६८६</b>	<b>--</b>	<b>९१६८६</b>	<b>५७९.९३</b>	<b>--</b>	<b>५७९.९३</b>
	<b>एकूण मोठे</b>	<b>१७</b>	<b>१५७८०.९९</b>	<b>५२३९.६६</b>	<b>१०५४१.००</b>	<b>५६९४५८</b>	<b>२६५६२८</b>	<b>३०३८३०</b>	<b>४२०९.५३</b>	<b>२५१३.८०</b>	<b>१६८७.७३</b>
	<b>एकूण मध्यम</b>	<b>२१</b>	<b>१७२९.०८</b>	<b>१००४.६३</b>	<b>७२४.२५</b>	<b>६२९५४</b>	<b>३८८९०</b>	<b>२४०६४</b>	<b>४०४.७२</b>	<b>४६४.९६</b>	<b>३९.७६</b>
	<b>एकूण लघु</b>	<b>५७७</b>	<b>५२७७.७८</b>	<b>१९५९.१७</b>	<b>३३१८.०८</b>	<b>२८६३६२</b>	<b>१२४६९९</b>	<b>१६२११०</b>	<b>१८०४.०६</b>	<b>८७९.४३</b>	<b>९२४.६३</b>
	<b>एकूण</b>	<b>६१५</b>	<b>२२७८७.८४</b>	<b>८२०३.९९</b>	<b>१४५८२.७९</b>	<b>९१८७७४</b>	<b>४३१६४८</b>	<b>४८७१२६</b>	<b>६४८८.४२</b>	<b>३७६९.६०</b>	<b>२७९८.८२</b>

४) महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन असलेल्या मोठे, मध्यम व ल.पा.प्रकल्पांचा तपशील :  
जिल्हावार तपशील खालील प्रमाणे आहे.

(रुपये कोटी, सिंचन क्षमता हेक्टर साठवण क्षमता दलघमी)

अ. क्र.	जिल्हा/ प्रकल्पाचा प्रकार	प्रकल्पाची संख्या	अद्यावत अंदाजित किंमत	मार्च २००९ अखेर खर्च	१-४-०९ ची उर्वरित किंमत	एकूण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	एकूण निर्मित सिंचन क्षमता (जून २००९ अखेर)	उर्वरित सिंचन क्षमता	प्रकल्पीय पाणी साठा	निर्मित पाणीसाठा	उर्वरित पाणीसाठा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	<b>औरंगाबाद</b>										
	मोठे प्रकल्प (दोन बंधा-यासह)	२	११४९.०२	८७७.००	२७२.०२	४७५६४	३३७०३	१३८६१	१६.६८	--	१६.६८
	मध्यम	२	२७९.६५	१८२.१६	९७.४९	८६०६	४८७१	३७३५	४९.१०	४९.१०	--
	ल.पा.	३०	३६६.३३	२१९.२६	१४७.०७	१३३३४	७०५१	६२८३	१०७.२२	९२.४३	१४.७९
	<b>एकूण</b>	<b>३४</b>	<b>१७९५.००</b>	<b>१२७८.४२</b>	<b>५१६.५८</b>	<b>६९५०४</b>	<b>४५६२५</b>	<b>२३८७९</b>	<b>१७३.००</b>	<b>१४१.५३</b>	<b>३१.४७</b>
२	<b>जालना</b>										
	मोठे प्रकल्प (चार बंधा-यासह)	१	१८३२.२६	१०५०.५२	७८१.७४	४५५७४	४१९६	४१३७८	४३४.५७	८५.९८	३४८.५९
	मध्यम	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ल.पा.	३१	४३७.५५	२३७.३२	१९८.२३	१५५२८	४६०३	१०९२५	१३४.५१	५४.३४	८०.१७
	<b>एकूण</b>	<b>३२</b>	<b>२२६७.८१</b>	<b>१२८७.८४</b>	<b>९७९.९७</b>	<b>६११०२</b>	<b>८७९९</b>	<b>५२३०३</b>	<b>५६९.०८</b>	<b>१४०.३२</b>	<b>४२८.७६</b>
३	<b>परभणी</b>										
	मोठे प्रकल्प (चार बंधारे विष्णुपूरी अंतर्गत)	--	६८५.६७	२६५.९२	४१९.७५	९४७८	--	९४७८	१०१.९४	--	१०१.९४
	मध्यम	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ल.पा.	१०	३२.४३	३.१७	२९.२६	४६२२	--	४६२२	१७.९३	--	१७.९३
	<b>एकूण</b>	<b>१०</b>	<b>७१८.१०</b>	<b>२६९.०९</b>	<b>४४९.०१</b>	<b>१४१००</b>	<b>--</b>	<b>१४१००</b>	<b>११९.८७</b>	<b>--</b>	<b>११९.८७</b>
४	<b>हिंगोली</b>										
	मोठे प्रकल्प	१	१९७६.०९	९९०.५०	९८५.५९	१०७०९०	८७३०९	१९७८१	१५२०.००	१२७९.००	२४१.००
	मध्यम	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ल.पा.	७	६१.३५	३.७६	५७.५९	३१२१	--	३१२१	२२.०५	०.००	२२.०५
	<b>एकूण</b>	<b>८</b>	<b>२०३७.४४</b>	<b>९९४.२६</b>	<b>१०४३.१८</b>	<b>११०२११</b>	<b>८७३०९</b>	<b>२२९०२</b>	<b>१५४२.०५</b>	<b>१२७९.००</b>	<b>२६३.०५</b>
४	<b>नांदेड</b>										
	मोठे प्रकल्प (एक बंधा-यासह)	३	११५५.८०	४७३.३४	६८२.४६	६१३६६	१७४५०	४३९१६	२४०.८५	८३.५५	१५७.३०
	मध्यम	२	७६२.११	३२८.४९	४३३.६२	१३९९५	७००	१३२९५	१८५.६८	१८५.६८	--
	ल.पा.	२७	५७६.४६	११३.०२	४६३.४४	१४१२८	४९९६	९१३२	१११.७३	४६.२८	६५.४५
	<b>एकूण</b>	<b>३२</b>	<b>२४९४.३७</b>	<b>९१४.८५</b>	<b>१५७९.५२</b>	<b>८९४८९</b>	<b>२३१४६</b>	<b>६६३४३</b>	<b>५३८.२६</b>	<b>३१५.५१</b>	<b>२२२.७५</b>
५	<b>बीड</b>										
	मोठे प्रकल्प	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	मध्यम	३	११८.३०	६१.८०	५६.५०	५१९६	१७०६	३४९०	३०.०२	५.८२	२४.२०
	ल.पा.	२४	१५८.०१	६२.६१	९५.४०	९९३६	११८७	८७४९	५१.३६	५.९९	४५.३७
	<b>एकूण</b>	<b>२७</b>	<b>२७६.३१</b>	<b>१२४.४१</b>	<b>१५१.९०</b>	<b>१५१३२</b>	<b>२८९३</b>	<b>१२२३९</b>	<b>८१.३८</b>	<b>११.८१</b>	<b>६९.५७</b>

६	लातूर										
	मोठे प्रकल्प (५ बंधारे मांजरा अंतर्गत)	१	४९४.८७	१५२.७६	३४२.११	१२०५०	--	१२०५०	७३.६९	--	७३.६९
	मध्यम	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ल.पा.	३२	२६६.५९	५९.२०	२०७.३९	१५२०७	--	१५२०७	८८.२९	--	८८.२९
	<b>एकूण</b>	<b>३३</b>	<b>७६१.४६</b>	<b>२११.९६</b>	<b>५४९.५०</b>	<b>२७२५७</b>	<b>--</b>	<b>२७२५७</b>	<b>१६१.९०</b>	<b>--</b>	<b>१६१.९०</b>
७	उस्मानाबाद										
	मोठे प्रकल्प	१	५३३२.२०	२६.५५	५३०५.६५	९२१४०	--	९२१४०	५३७.९४	--	५३७.९४
	मध्यम	२	८७.०५	४८.९६	३८.०९	२२४०	१७००	५४०	१६.८५	--	१६.८५
	ल.पा.	१६	८०.३०	१५.६४	६४.६६	७४५४	--	७४५४	४९.८५	--	४९.८५
	<b>एकूण</b>	<b>१९</b>	<b>५४९९.५५</b>	<b>९१.१५</b>	<b>५४०८.४०</b>	<b>१०१८३४</b>	<b>१७००</b>	<b>१००९३४</b>	<b>६०४.६४</b>	<b>--</b>	<b>६०४.६४</b>
	एकूण मराठवाडा विभाग (मोठे)	९	१२६२६	३८३७	८७८९	३७५२६२	१४२६५८	२३२६०४	२९२६	१४४९	१४७७.१४
	एकूण मराठवाडा विभाग (मध्यम)	९	१२४७	६२१	६२६	३००३७	८९७७	२१०६०	२८२	२४१	४१.०५
	एकूण मराठवाडा विभाग (लपा)	१७७	१९७७	७१४	१२६३	८३३३०	१७८३७	६५४९३	५८३	१९९	३८३.८२
	<b>एकूण मराठवाडा विभाग (सर्व)</b>	<b>१९५</b>	<b>१५८५०</b>	<b>५१७२</b>	<b>१०६७८</b>	<b>४८८६२९</b>	<b>१६९४७२</b>	<b>३१९१५७</b>	<b>३७९०</b>	<b>१८८८</b>	<b>१९०२.०१</b>
८	अहमदनगर										
	मोठे प्रकल्प	१	७६०.२१	३३४.१९	४२६.०२	६४२६०	५००	६३७६०	२३५.५९	२५.००	२१०.५९
	मध्यम	१	२५.८६	२२.३५	३.५१	२७४४	२७४४	--	--	--	--
	ल.पा.	९	७८.९०	३३.१०	४५.८०	५८८८	२६८२	३२०६	१८.०२	८.१९	९.८३
	<b>एकूण</b>	<b>११</b>	<b>८६४.९७</b>	<b>३८९.६४</b>	<b>४७५.३३</b>	<b>७२८९२</b>	<b>५९२६</b>	<b>६६९६६</b>	<b>२५३.६९</b>	<b>३३.१९</b>	<b>२२०.४२</b>
९	नाशिक										
	मोठे प्रकल्प	२	८७७.९२	१९९.००	६७८.९२	८४२३७	७६७७१	७४६६	३२७.१४	३२७.१४	--
	मध्यम	२	११४.२३	१०४.८५	९.३८	१२७२५	१२७२५	--	१०७.३७	१०७.३७	--
	ल.पा.	३	३९.३२	२०.०२	११.३०	२२५४	४०३	१८५१	२३.९५	७.४९	१६.४६
	<b>एकूण</b>	<b>७</b>	<b>१०२३.४७</b>	<b>३२३.८७</b>	<b>६९९.६०</b>	<b>९९२१६</b>	<b>८९८९९</b>	<b>९३१७</b>	<b>४५८.४६</b>	<b>४४२.००</b>	<b>१६.४६</b>
	एकूण नाशिक विभाग (मोठे)	३	१६३८.१३	५३३.१९	११०४.९४	१४८४९७	७७२७१	७१२२६	५६२.७३	३५२.१४	२१०.५९
	एकूण नाशिक विभाग (मध्यम)	३	१४०.०९	१२७.२०	१२.८९	१५४६९	१५४६९	--	१०७.३७	१०७.३७	--
	एकूण नाशिक विभाग (लपा)	१२	११०.२२	५३.१२	५७.१०	८१४२	३०८५	५०५७	४१.९७	१५.६८	२६.२९
	<b>एकूण नाशिक विभाग (सर्व)</b>	<b>१८</b>	<b>१८८८.४४</b>	<b>७१३.५१</b>	<b>११७४.९३</b>	<b>१७२१०८</b>	<b>१५८२५</b>	<b>७६२८३</b>	<b>७१२.०७</b>	<b>४७५.१९</b>	<b>२३६.८८</b>
	एकूण महामंडळ (मोठे)	१२	१४२६४.०४	४३६९.७८	९८९४.२६	५२३७५९.००	२१९९२९.००	३०३८३०	३४८८.४०	१८००.६७	१६८७.७३
	एकूण महामंडळ (मध्यम)	१२	१३८७.२०	७४८.६१	६३८.५९	४५५०६.००	२४४४६.००	२१०६०	३८९.०२	३४७.९७	४१.०५
	एकूण महामंडळ (लपा)	१८९	२०८७.२४	७६७.१०	१३२०.१४	११४७२.००	२०९२२.००	७०५५०	६२४.८३	२१४.७२	४१.११
	<b>एकूण महामंडळ (सर्व)</b>	<b>२१३</b>	<b>१७७३८.४८</b>	<b>५८८५.४९</b>	<b>११८५२.९९</b>	<b>६६०७३७.००</b>	<b>२६५२९७.००</b>	<b>३९५४४०</b>	<b>४५०२.२५</b>	<b>२३६३.३६</b>	<b>२१३८.८९</b>

अ) मोठे प्रकल्प :

महामंडळांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

(रक्कम रूपये- कोटी, सिंचन क्षमता : हेक्टर साठवण क्षमता दलघमी.)

अ क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाची मंजूर किंमत	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत (सुधारित किंमत)	मार्च २००९ अखेर झालेला खर्च	१/४/०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचनक्षमता / निर्मित सिंचन क्षमता (जून २००९ अखेर)	प्रकल्पीय साठवण क्षमता/ निर्मित साठवण क्षमता जून २००९ अखेर	प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	नांदूर मधमेश्वर (मुकणे, भावली, वाकी, भाम जि.नाशिक)	५७८.३६	८५०.६३	७०७.७१	१४२.९२	४५५७६ ३३७०३	४०७.०० २१४.२०	कालवा अस्तरीकरण, वितरीका उप वितरीका यांची कामे प्रगत.
२	निम्न दुधना	१०२५.८०	१२३०.३४	६४७.०१	५८३.३३	३४४३८ २५४	३४४.६० ५६.००	माती धरण पूर्ण, दगडी धरण व कालवा प्रगती पथावर
३	उर्ध्व पेनगंगा (हिंगोली जिल्हा)	१९७६.१०	१९७६.१०	९९०.५०	९८५.४९	१०७०९० ८७३०९	१५२०.०० १२७९.००	इसापूर धरण पूर्ण, सापळी धरणाचे काम हाती घ्यावयाचे आहे. कालव्याचे काम प्रगत.
४	शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प टप्पा-१	२१६.१६	५०३.००	१९३.०३	३०९.९७	३३४४० १७४५०	८३.५५ ८३.५५	काम प्रगत
शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्र. टप्पा-२ अंतर्गत बंधारे								
४.१	आपेगांव उ.पा. बं. ता.पैठण	६०.४४	१५६.३९	८६.३७	७०.०२	८७० ०	७.०० ०	जून २०१० अखेर पाणीसाठा करावयाचे नियोजन.
४.२	हिरडपूरी उ.पा. बं.ता.पैठण	६०.७४	१४२.००	८२.९२	५९.०८	१११८ ०	९.६८ ०	काम जवळपास पूर्ण
४.३	मंगरूळ उ.पा. बं.ता.घनसावंगी	७९.९७	१६४.९४	११४.३४	५०.६०	३०६७ ०	२४.९९ ०	काम जवळपास पूर्ण
४.४	जोगलादेवी उ. पा.बं.ता. घनसावंगी	६४.११	१५७.१४	९५.४६	६१.६८	१०८३ ०	१०.०० ०	काम जवळपास पूर्ण
४.५	राजा टाकळी उ.पा.बं. ता.घनसावंगी	७०.४०	१४७.५७	९४.२३	५३.३४	३०४४ ०	२५.०० ०	काम जवळपास पूर्ण
४.६	लोणी सावंगी उ.पा.बं. ता. परतूर	९९.९१	१३२.२७	९९.४८	३२.७९	३९४२ ३९४२	२९.९८ २९.९८	काम पूर्ण
४.७	ढालेगांव नि.पा. बं. ता.पाथरी	४१.२१	१५६.५५	७५.००	८१.५५	२२४८ ०	१४.८७ ०	काम प्रगत
४.८	मुद्गल नि.पा. बं. ता.पाथरी	३९.२८	१२३.६१	४८.७३	७४.८८	१९०७ ०	११.८७ ०	काम प्रगत
४.९	मुळी नि.पा. बं. ता.गंगाखेड	३७.४९	९६.२८	२७.६१	६८.६७	१७०५ ०	११.३५ ०	काम प्रगत

अ क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाची मंजूर किंमत	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत (सुधारित किंमत)	मार्च २००९ अखेर झालेला खर्च	१/४/०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचनक्षमता / निर्मित सिंचन क्षमता (जून २००९ अखेर)	प्रकल्पीय साठवण क्षमता/ निर्मित साठवण क्षमता जून २००९ अखेर	प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४.१०	दिग्रस उ.पा.बं. ता.पालम	१४५.३२	३०९.२३	११४.५८	१९४.६५	३६१८ ०	६३.८५ ०	काम प्रगत
४.११	आमदूरा नि.पा. बं. ता.मुखेड	५६.४७	१८८.४८	७५.३४	११३.१४	१००२ ०	१२.१५ ०	काम प्रगत
५	लेंडी (आंतर राज्य प्रकल्प)	४६४.३२	४६४.३२	२०४.९७	२५९.३५	२६९२४ ०	१४५.१५ ०	मातीधरण ७० टक्के पूर्ण, सांडवा व कालव्याचे काम प्रगत.
६	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२	७९२.२०	२०३३.३७	७४४.४२	१२८८.९५	१२६५३२ ९६४०४	४५३.६४ ४५३.६४	धरण पूर्ण १०० कि.मी. पर्यंत सिंचन क्षमता निर्मित.
७	मांजरा (भाग-१) (☑)	३९७.९२	३९७.९२	१४४.४१	२५३.५१	११८८८ ११८८८	२७३.०२ २७३.०२	मुळ प्रकल्पाचे काम पूर्ण, कालवा अस्तरीकरण प्रगत.
७.१	धनेगांव (लातूर)		१६४.७२	६३.५८	१०१.१४	२२०५ ०	२०.२२ ०	काम प्रगत.
७.२	भुसणी (☑)		३१.३७	१८.८७	१२.५०	३०० ३००	१.४९ १.४९	काम पूर्ण
७.३	वांजरखेडा (☑)		७३.५८	६६.३२	१०.२६	१९९८ १९९८	१०.२७ १०.२७	काम पूर्ण
७.४	कारसा पोहरेगांव (☑)		६८.२६	५०.१८	१८.०८	१९९५ १९९५	१०.६७ १०.६७	काम पूर्ण
७.५	खुलगापूर (लातूर)		८७.२२	४४.०१	४३.२१	१९५० ०	१४.०० ०	काम प्रगत
७.६	डोंगरगाव (लातूर)		१०९.५६	४५.१७	६४.३९	३९५० ०	२०.०० ०	काम प्रगत
७.७	बोरगाव अंजनपूर (☑)		२१.२६	२०.१०	१.१६	३१० ३१०	१.५० १.५०	काम पूर्ण
७.८	साई बॅरेज (लातूर)	५९.८१	५९.८१	--	५९.८१	१९९५ ०	९.६७ ०	काम प्रगत
७.९	शिवणी बॅरेज (लातूर)	७३.५६	७३.५६	--	७३.५६	१९५० ०	९.८० ०	काम प्रगत
८	निम्न तेरणा	३८६.३८	५४२.०४	३२६.८७	२१५.७०	१८५०० १८५००	१६०.४६ १६०.४६	प्रकल्पाची कामे पूर्ण, भाग-१ ची कामे प्रगतीपथावर
९	उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे-२) अहमदनगर	७६०.२१	७६०.२१	३३४.१९	४२६.०२	६४२६० ५००	२३५.६० २५.००	६३६ मी. तलांका पर्यंत काम पूर्ण करून ६२४ तलांका पर्यंत पाणीसाठा करण्याचे

अ क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाची मंजूर किंमत	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत (सुधारित किंमत)	मार्च २००९ अखेर झालेला खर्च	१/४/०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचनक्षमता / निर्मित सिंचन क्षमता (जून २००९ अखेर)	प्रकल्पीय साठवण क्षमता/ निर्मित साठवण क्षमता जून २००९ अखेर	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०	मुळा प्रकल्प	--	--	--	--	--	--	नियोजन.
	१) वांबोरी पार्इप चारी (●)	१३७.१९	१३७.१९	१२३.३५	१४.०४	३५६८ ३५६८	--	योजनेचे काम पूर्ण.
	२) भागडा पार्इप चारी (●)	२८.२४	२८.२४	२४.४३	३.८१	२५० २५०	--	योजनेचे काम पूर्ण.
११	उर्ध्व गोदावरी (पुणेगांव, दरसवाडी, ओझरखेड मांजरपाडा वळण योजना)	४३९.१३	८०१.८६	१२७.४७	६७३.५३	७४१२० ६७९६०	९९.९९ ७४.७५	कालव्याची कामे प्रगत मांजरपाडा वळण योजनेचे काम अद्याप सुरु करावयाचे आहे.
१२	कडवा नाशिक	७६.०७	७६.०७	७१.५३	४.५४	१०११७ ८८११	५९.५९ ५९.५९	वितरीकांची कामे प्रगत.
१३	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-१ (●)		३००.००	२८४.६४	१५.३६	१४१६४० १४१६४०	२९०९.०० २९०९.००	प्रकल्पाचे काम पूर्ण
१४	कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प (उस्मानाबाद)	२३८२.५०	५३३२.२०	२६.५५	५३०५.६५	९२१४० --	५३७.९४ --	योजनेअंतर्गत रामदरा , सोनगीरी सा.त. पांगधरवाडी ल.पा. उंची वाढविणे, घाटणे बॅरेज आणि सिना कोळेगाव प्रकल्प ते साकत म.प्र. जोड कालव्याचे काम प्रगतीपथावर
	एकूण मोठे (१३)	--	१४२६४.०५	४३६९.७८	९८९४.२७	५२३७५९ २१९९२९	३४८८.४० १८००.६७	

टिप : (●) ही कामे पूर्ण व सिंचन व्यवस्थापनेकडे हस्तांतरित झालेली आहे.

**ब) मध्यम प्रकल्प :**

महामंडळांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या मध्यम प्रकल्पांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

(रुपये कोटी, सिंचन क्षमता हेक्टर साठण क्षमता दलघमी.)

अ . क्र .	प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाची मंजुर किंमत	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत (मान्यता प्राप्त किंमत)	मार्च ०९ अखेर झालेला खर्च	१/४/०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता/ निर्मित सिंचन क्षमता (जून ०९ अखेर)	प्रकल्पीय साठवण क्षमता/ निर्मित साठवण क्षमता (जून ०९ अखेर)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	वाकोद (औरंगाबाद)	३.६४	५०.९३	४३.३१	७.६२	२२१७ २०६१	१२.६५ १२.६५	सन २००९-१० मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन.
२	शिवणा टाकळी (औरंगाबाद)	८.०३	२२८.७२	१३८.८५	८९.८७	६३८९ २८१०	३६.४५ ३६.४५	सन २००९-१० मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन.
३	उर्ध्व मानार (नांदेड)	५०२.९९	५०२.९९	१८७.५५	३१५.४४	६००० ७००	१०७.९८ १०७.९८	जून २०१० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
४	बाभळी बंधारा (नांदेड)	१४९.४३	२५९.१२	१४०.९४	११८.१८	७९९५ ०	७७.७० ०	काम पगत ऑगस्ट २००९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन.
५	उर्ध्व कुंडलिका (बीड)	८०.१०	८८.००	४३.३०	४४.७१	२८०० ०	१८.७७ ०	काम प्रगतीपथावर.
६	सिंदफणा उंची वाढविणे (बीड)	७.७०	१९.८४	८.०५	११.७९	११९५ ५०५	५.४३ ०	काम प्रगतीपथावर.
७	बेलपारा (बीड)	१०.४६	१०.४६	१०.४५	०.०१	१२०१ १२०१	५.८२ ५.८२	काम पूर्ण, भूसंपादनाची देयके बाकी.
८	तेरणा म.प्र. प्रस्ताव व पाईप लाईन (उस्मानाबाद)	--	२४.६८	०.२०	२४.४८	---- ----	---- ----	काम प्रगत
९	संगमेश्वर (उस्मानाबाद)	४४.०४	६२.३७	४८.७६	१३.६१	२२४० १७००	१६.८५ १६.८५	धरण पूर्ण कालवे प्रगत
१०	ताजनापूर	२५.८६	२५.८६	२२.३५	३.५१	२७४४	--	जून २००९

अ क्र	प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाचे मंजूर किंमत	प्रकल्पाची अद्यावत किंमत (मान्यता प्राप्त किंमत)	मार्च ०९ अखेर झालेला खर्च	१/४/०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता/ निर्मित सिंचन क्षमता (जून ०९ अखेर)	प्रकल्पीय साठवण क्षमता/ निर्मित साठवण क्षमता (जून ०९ अखेर)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	उसियो. (अहमदनगर)					२७४४	--	पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन.
११	गौतमी गोदावरी (नाशिक)	६४.९०	६४.९०	५८.७७	६.१३	<u>६९०८</u> ६९०८	<u>५४.६८</u> ३५.६८	सांडवा पुच्छ कालवा व सिंचन तथा विद्युत विमोचकाचे काम प्रगत.
१२	काश्यपी (नाशिक)	४९.३३	४९.३३	४६.०८	३.२५	<u>५८१७</u> ५८१७	<u>५२.६९</u> ५२.६९	बुडीत क्षेत्रातील देवरगाव कुळवंडी पूलाचे व अनुषंगीक काम प्रगत.
<b>एकूण मध्यम (१२)</b>			<b>१३८७.२ ०</b>	<b>७४८.६९</b>	<b>६३८.५९</b>	<b><u>४५५०६</u> ६४६</b>	<b><u>३८९०२</u> ३४७.९७</b>	

**क) लघु पाटबंधारे प्रकल्प :**

महामंडळांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या ल.पा. प्रकल्पांची जिल्हावार माहिती खालील प्रमाणे आहे.

(रुपये कोटी, सिंचन क्षमता हेक्टर साठवण क्षमता दलक्षमी.)

अ . क्र.	जिल्हा	एकूण प्रकल्प संख्या	एकूण अद्ययावत किंमत (मंजूर)	३१-३-०९ अखेर खर्च	१-४-०९ ची उर्वरित किंमत	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता जून ०९ अखेर	प्रकल्पीय साठवण क्षमता	निर्मित साठवण क्षमता जून ०९ अखेर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	औरंगाबाद	३०	३६६.३३	२१९.२६	१४७.०७	१३३३४	४६२०	१०७.२२	९२.४३
२	जालना	३१	४३५.५५	२३७.३२	१९८.२३	१५५२८	४६०३	१३४.५१	५४.३४
३	परभणी	१०	३२.४३	३.१७	२९.२६	४६२२	--	१७.९३	--
४	हिंगोली	७	६१.३५	३.७६	५७.५९	३१२१	--	२२.०५	--
५	नांदेड	२७	५७६.४६	११३.०२	४६३.४४	१४१२८	४९९६	१११.७३	४६.२८
६	बीड	२४	१५८.०१	६२.६१	९५.६०	९९३६	११८७	५१.३६	५.९९
७	लातूर	३२	२६६.५९	५९.२०	२०७.३९	१५२०७	--	८८.२१	--
८	उस्मानाबाद	१६	८०.३०	१५.६४	६४.६६	७४५४	--	४९.८५	४९.८५
९	अहमदनगर	९	७८.९०	३३.१०	४५.८०	५८८८	२६८२	१८.०२	८.१९
१०	नाशिक	३	३१.३२	२०.०२	११.३०	२२५४	४०३	२३.९५	७.४९
एकूण लपा		१८९	२०८७.२४	७६७.१०	१३२०.३४	९१४७२	१८४९१	६२४.८३	२१४.७२
एकूण (अ + ब + क)		२१३	१७७३८.४८	५८८५.४९	११८५२.९९	६६०७३७	२६५२९७	४५०२.२५	२३६३.३६

५) महामंडळ स्थापने पासून वर्षवार घळभरणी झालेले प्रकल्प :

महामंडळ स्थापने पासून वर्षवार घळभरणी झालेल्या प्रकल्पांची संख्या पुढील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.	वर्ष	घळभरणी झालेल्या प्रकल्पांची संख्या	झालेला खर्च (रुपये कोटी)	निर्मित सिंचन क्षमता (हे.)	शेरा
१	२	३	४	५	६
१	१९९८-१९९९	निरंक	१००.३०	७५६४	
२	१९९९-२०००	निरंक	२७६.६६	७११५	
३	२०००-२००१	२३	३८२.०४	१९७६९	
४	२००१-२००२	२५	२४६.३६	५१३३	
५	२००२-२००३	१८	२१५.७६	४९७५७	
६	२००३-२००४	३	२१८.९१	१२३४६	
७	२००४-२००५	११	४६४.४३	०.००	
८	२००५-२००६	३८	२४८.३६	१६७४२	
९	२००६-२००७	३१	१३३.९९	३०६१०	
१०	२००७-२००८	३१	९२.२९	४०९१९	
११	२००८-२००९	१८		१८९७३	
<b>एकूण</b>		<b>१९८</b>		<b>२०८९२५</b>	

**६) मा. राज्यपाल यांचे निर्देशानुसार वर्षवार अनुशेष निर्मुलनासाठी आवश्यक निधी व प्रत्यक्षात प्राप्त झालेला निधी :**

मा. राज्यपाल महोदयाच्या निर्देशानुसार (दिनांक १७-४-२००२) मराठवाडा विभागाचा सिंचन अनुशेष व जिल्हानिहाय निधीचे वाटप पुढील प्रमाणे आहे.

- १) दि.३१-३-२००२ रोजी पाटबंधारे विभागाचा एकूण सिंचन अनुशेष रु. ५१६८.७१ कोटी
- २) दि. ३१-३-२००२ अखेरचा मराठवाडा विभागाचा एकूण सिंचन अनुशेष रु. १७०९.६५ कोटी
- ३) दि. ३१-३-२००२ अखेरचा गो.म.पा.वि.म.चा एकूण सिंचन अनुशेष रु. १५१३.७३ कोटी
- ४) शासन पत्र क्र.पीएलएन-२००६/(१४०/२००६) निवसं (१), दि.२०/४/२००५ नुसार मा.राज्यपाल महोदयांच्या निर्देशानुसार दि.३१/३/२००६ अखेर गो.म.पा.वि.म. चा सिंचन अनुशेष रु.३९९४.३३ कोटी एवढा आहे. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे.

अ.क्र.	जिल्हा	सिंचन अनुशेष (रुपये कोटी)	निधी वाटपासाठी टक्केवारी	
			राज्याची	महामंडळाची
१	औरंगाबाद	५८८.५०	३.४९	१४.३९
२	जालना	११३४.०८	५.५६	२२.९४
३	परभणी व हिंगोली	३१४.४३	२.१९	९.०३
४	नांदेड	३७६.३१	२.६४	१०.८९
५	बीड ( अंशतः)	३५९.०२	२.२७	९.३६
६	लातूर	३५८.५५	२.२१	९.१२
७	उस्मानाबाद (अंशतः)	१९७.८१	१.०९	४.५०
८	अहमदनगर (अंशतः)	३४७.२१	२.४५	१०.११
९	नाशिक (अंशतः)	३१८.३३	२.३४	९.६६
<b>एकूण महामंडळ</b>		<b>३९९४.२४</b>	<b>२४.२४</b>	<b>१००</b>

वर्षनिहाय मा.राज्यपालाच्या निर्देशानुसार कळविलेले अनुदान, शासनाने कळविलेले अनुदान व प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले अनुदान पुढील प्रमाणे आहे.

( रुपये कोटी)

अ. क्र.	वर्षे	मा.राज्यपालाच्या निर्देशानुसार कळविलेला वर्षेनिहाय अनुदान	शासनाने सुधारीत केलेला वर्षेनिहाय अनुदान	प्राप्त अनुदान
१	२००२-०३	६८५.१४	६७९.१५ ●	२१५.७६
२	२००३-०४	६९७.५३	१११४.१५ *	२१८.९१
३	२००४-०५	७०९.९३	१०३७.७६ ♣	४७१.८४
४	२००५-०६	७२२.३२	४१८.६५ ✱	८००.६९
५	२००६-०७	१३२०.८६	८८९.०२ ✱	१२२५.००
६	२००७-०८	७३१.०९१	११५६.११८	१११०.०९
७	२००८-०९	९५२.१६	९६३.८३	१२३३.६८
८	२००९-१०	१२८८.७२	१२९२.६६	६८९.२०
<b>एकूण</b>		<b>७१०७.७५१</b>	<b>७५५१.३३</b>	

- शासन पत्र क्रं. पीएलएल २००२/(८१/२००२) निवस-१, दि.६/५/२००२
- \* शासन पत्र क्रं. पीएलएन/२००२/(२४२/२००२) निवस-१, दि.३/१०/२००२
- ♣ शासन पत्र क्रं. पीएलएन/२००३/(३२०/२००३) निवस-१, दि. ३०/०६/२००४
- ✱ शासन पत्र क्रं. पीएलएन/२००४/(४४५/२००४) निवस-१, दि. ५/०५/२००५

**७.०) महामंडळ स्थापने नंतर आता पर्यंत झालेला खर्च :**

सन २००८-०९ मध्ये या महामंडळास ए.आय.बी.पी. अंतर्गत रू.५५०.२८ कोटी, नाबार्ड अंतर्गत ३९.६५ कोटी अंशदान अंतर्गत रू.३६२.२४ कोटी असे एकूण रू.९५२.१६ कोटी एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे. महामंडळाकडील सन २००७-०८ मधील रूपये ४०६.३२ कोटी शिल्लक होती. अशा प्रकारे सन २००८-०९ मध्ये प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी एकूण रू.१३५८.४९ कोटी उपलब्ध आहेत. सन २००७-०८ मध्ये प्रकल्पांच्या बांधकामावर रू.१२७१.०७ कोटी खर्च झालेले आहेत व रू.४०६.३२४ कोटी शिल्लक आहेत.

सन २००८-०९ या वर्षासाठी रू.६७.३५ कोटी रक्कमेचे महसूली व रू.१८१३.०२ कोटी रक्कमेच्या भांडवली अर्थसंकल्पास दि.२९/४/२००८ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळालेली आहे.

(रुपये कोटी, सिंचन क्षमता हेक्टर)

अ क्र	वर्ष	कामासाठी	आस्थापना	कर्जरोखे व्याज व मुद्दल परतफेड	परिरक्षण व दुरुस्ती	इतर (रोखे उभारणी खर्च ई.)	एकूण
१	१९९८-९९	१००.३०	८२.६४	०.००	२२.३२	१.७३	२०६.९९
२	९९-२०००	२७६.६६	२५३.१७	३१.३४	४७.७७	२८.८९	६३७.८३
३	२०००-०१	३८२.०४	२०५.०४	१०९.१२	५१.१६	३६.५०	७८३.८६
४	२००१-०२	२४६.३६	१५४.४०	१५७.१९	८.६८	१६.८५	५८३.४८
५	२००२-०३	२१५.७६	१४९.४७	१९३.११	३७.४४	८.८०	६०४.५८
६	२००३-०४	२१८.९१	२०९.२७	२०८.६०	५.४९	३.९१	६४६.१८
७	२००४-०५	४६४.४३	१८७.५५	८८७.७५	६.२४	१.३५	१५४७.३२
८	२००५-०६	८००.६९	७२.१२	११६.४२	११.१२	१.४८	१००९.८३
९	२००६-०७	९४४.१७	८३.४९	१९७.८१	६.१६	०.११	१२३१.७४
१०	२००७-०८	१२१९.६८	९९.०६	४३०.२६	१.४३	०.००	१७५०.४३
११	२००८-०९	१२४४.१९	१०२.६९	७५.९८	१.१३	०.००	१४२३.९९
१२	२००९-१० फेब्रुवारी २०१० अखेर	१०२०.९९	११३.६३	६९.१०	०.००	०.००	१२०३.७२
<b>एकूण</b>		<b>७१३४.१८</b>	<b>१७१२.५३</b>	<b>२४७६.६८</b>	<b>१९८.९४</b>	<b>९९.६२</b>	<b>११६२१.९५</b>

**८.००) विविध योजनांतर्गत अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांची माहिती :**

**८.१) अ. आय. बी. पी. अंतर्गत प्रकल्प :**

अ.आय.बी.पी. अंतर्गत अर्थसहाय्य मिळालेल्या प्रकल्पांमध्ये उर्ध्व पेनगंगा, निम्न दुधना, नांदूर मधमेश्वर हे तीन मोठे, उर्ध्व मानार, ताजनापूर व ऊर्ध्व कुंडलिका तीन मध्यम व (२५+ ३६) ल.पा. असे एकूण ६४ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या बाबतचा तपशील सोबतच्या गोषवारा प्रपत्र अ नुसार (पृष्ठ क्रमांक १८ वर) जोडला आहे.

## ८.२) नाबार्ड :

नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी क्र.१ व २ अंतर्गत असलेल्या योजना महामंडळ स्थापने पूर्वी अनुक्रमे १-४-१९९५ व १-४-१९९६ पासून सुरु झाल्या असून या योजनांतर्गत मंजूर असलेले अर्थ सहाय्य प्रादेशिक कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे. ही रक्कम खालील गोषवाच्यात रकाना क्र.९ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. नाबार्ड क्र.६, ७, ८ व १३ महामंडळ स्थापने नंतर सुरु झालेले आहेत. नाबार्ड अंतर्गत प्रकल्पांचा गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. नाबार्ड १४ सुरु झाले असून नाबार्ड १५ साठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.

(रुपये कोटी, सिंचन क्षमता हेक्टर)

नाबार्ड क्र.	प्रकल्पाचा प्रकार व संख्या	अद्यावत किंमत	अद्यावत खर्च (३/०९ अखेर)	उर्वरित किंमत	नाबार्ड अंतर्गत मंजूर अर्थ सहाय्य	नाबार्डने वितरीत केलेले अर्थ सहाय्य	शासना कडून प्रादेशिक कार्यालयास/ महामंडळास प्राप्त अर्थ सहाय्य	शासना कडून प्राप्त व्हावयाचे उर्वरित अर्थ सहाय्य	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
i)	मध्यम ६, लपा १३	२५४.१९	२०९.९३	४४.२६	२८.४४	१६.०८	१३.८१	२.२७	२२९५४
ii)	मध्यम १, लपा. ९	१४३.७२	१२८.७३	१४.९९	११.२८	११.२२	११.२२	०.००	५८६४
vi)	मध्यम २, लपा १२	२३८.५४	२१४.२८	२४.२६	७१.२०	३९.९६	२५.५०	६.५४	१८६७१
VII)	लपा २८,	१५१.६२	१२३.७४	२७.८८	७२.२९	५८.५३	४५.२६	१४.२७	१२९९३
VIII)	मोठा १, लपा ४४	२०९.५५	१७२.००	३७.५५	१५६.९१	१४९.०३	८७.००	६२.०३	२४३१३
XIII)	ल.पा.१६	५४.९१	२२.३०	३२.६१	६६.९८	२२.३०	२२.३०	०.००	५३०३ *
XIV)	ल. पा. १९	१०१.५२	३३.९४	६७.५८	१०६.७१	३३.९४	०.००	३३.९४	८४७७
	एकुण	११५४.०५	९०४.९२	२४९.१३०	५१३.८१	३३१.०६	२०५.०९	११९.०५	८४७७

\* तीन प्रकल्प वगळण्यात आले.

## ८.३) मराठवाडा विकास कार्यक्रम २००७ :

दिनांक २४ व २५ ऑक्टोबर २००७ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाची औरंगाबाद येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मराठवाडयातील सिंचन प्रकल्पांसाठी रुपये ५८६.७६ कोटीचा निधी वर्ष २००८-०९, व २००९-२०१० या दोन वर्षांसाठी मंजूर झाला असून बाबवार माहिती पुढील प्रमाणे आहे. (पृष्ठ क्र. १८ व १९)

**प्रपत्र-अ**  
**ए. आय. बी. पी. बाबतचा तपशील**  
**गोषवारा**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	ए. आय. बी. पी. प्रस्तावानुसार(MOU प्रमाणे)				दि. ३१-३-२००९ अखेरचे उद्दीष्ट		अपेक्षित निधी		दि. ३१-३-२००९ अखेरचे साध्य		प्रत्यक्ष उपलब्ध निधी	
		सिंचन निर्मिती (हेक्टर)	पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	केंद्र शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)	राज्य शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)	सिंचन निर्मिती (हेक्टर)	पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	केंद्र शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)	राज्य शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)	सिंचन क्षेत्र निर्मिती (हेक्टर)	पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.)	केंद्र शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)	राज्य शासनाचा वाटा (रु.लक्ष)
१	२	३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	एकूण मोठे	१०३१३१	२८५.७५	४३८७७.६१	४९९२३.२४	५६०७५	२०६.४२	३९१३२.०९	३६३६०.०२	३७७०६	१००.७५	३६१६५.३५	३४८७९.२६
२	एकूण मध्यम	२१०९१	१६६.११	११७०७.३०	१३४३९.२०	१५२९१	१४७.३४	१०२८२.५०	६९७७.५०	९७४३	५६.३९	५८७४.५०	७६५१.००
३	एकूण ल. पा. एआयबीपी (अ)	१९५५४	९७.७४	१०५८४.७४	१६८८.२६	१९५५४	९७.७४	१०४१०.७१	२३८९.४६	१२९०२	५८.९३	८९३३.८७	२८३७.८२
४	एकूण ल. पा. एआयबीपी (ब)	१४९६५	८३.०४	१०६१९.३०	११७९.९०	१४९६५	८३.०४	१०६१९.३०	११७९.९०	०	०.००	३२५२.९९	३६१.४२
	<b>सर्व एकूण</b>	<b>१५८७४१</b>	<b>६३२.६४</b>	<b>७६७८८.९५</b>	<b>६६२३०.६०</b>	<b>१०५८८५</b>	<b>५३४.५४</b>	<b>७०४४४.६०</b>	<b>४६९०६.८८</b>	<b>६०३५१</b>	<b>२१६.०७</b>	<b>५४२२६.७१</b>	<b>४५७२९.५०</b>